

Comune	SAN MARTINO IN RIO (RE)	tav. U.51.02.a urbanizzazione COMUNE
Committente	ITALGRANITI GROUP s.p.a. Via Radici in Piano 355 Casinalbo (formigine-MO)	
Proprietà	SARDALEASING S.p.A. Sede Via IV Novembre 27 Sassari	
Oggetto	Ampliamento stabilimento ceramico Via per Carpi n. 54 San Martino in Rio (RE) URBANIZZAZIONE Progetto STIMA riqualificazione VIA PER CARPI	Riferimento Data ottobre 2019 Scala Revisione rev. 02 del 05/10/2020
 Società di Ingegneria		Silea engineering s.r.l. società di ingegneria Via Pier Paolo Pasolini 23 41123 Modena Tel. 059/3367125 cap. sociale € 10.000,00 p.iva 02978780365 info@sileaeng.com progettista: arch. ELISA BARBIERI



Elisa Barbieri

RIQUALIFICAZIONE - ALLARGAMENTO DI VIA PER CARPI
Tratto TRIGNANO - ITALGRANITI

rif.	categoria lavoro	u.m.	quantità	importo stimato
A	STIMA DEI LAVORI			
	accantieramento	corpo	1,00	€ 5 000,00
	oneri sicurezza per impresa	corpo	1,00	€ 14 490,00
	scavi e demolizioni	mc	1 950,00	€ 46 800,00
	inerti (ghiaia, sabbia, stabilizzato)	mc	3 996,00	€ 164 635,20
	risanamenti stradali	mq	1 380,00	€ 48 300,00
	opere murarie (basamenti, muretti, ecc.)	mc	34,00	€ 8 432,00
	allargamenti stradali (binder)	mq	5 200,00	€ 73 840,00
	allargamenti stradali (tappeto)	mq	7 480,00	€ 50 864,00
	fognature (tubazioni pvc)	ml	810,00	€ 89 100,00
	canale Trignano (scatolare aperto a C)	ml	560,00	€ 348 000,00
	fognature (caditoie, pozzetti, chiusini ghisa)	cad	110,00	€ 38 060,00
	formazione di scoline e sistemaz banchine	mq	2 870,00	€ 15 211,00
	polifere per impianti	ml	200,00	€ 3 360,00
	cordonature e pedonali	mq	40,00	€ 1 360,00
	illuminazione pubblica e spostamento pali	cad	2,00	€ 1 630,00
	barriere stradali di sicurezza	ml	560,00	€ 106 400,00
	segnaletica stradale+segnali	corpo	5 520,00	€ 16 560,00
			sommano	€ 1 032 042,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	indennizzi/spese espropri a carico Comune		0,00	€ -
	Snam messa protezione metanodotto		1,00	€ 50 000,00
	spese tecniche (progetto+direzione lavori)		1,00	€ 44 300,00
	spese tecniche (L. 81/2008 secur. cantieri)		1,00	€ 10 700,00
	rilievi topografici		1,00	€ 3 400,00
	spostamento reti (elettriche, acqua, ecc.)		1,00	€ 3 000,00
	sistemazione verde + arredo urbano		1,00	€ 8 000,00
	iva (10%+20%)		0,00	€ -
	imprevisti		1,00	€ 55 803,40
			sommano	€ 175 203,40
			Totale generale	€ 1 207 245,60